



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ-TO**  
**SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022/PMN**  
**DATA DE ABERTURA: 01 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09h:00min.**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ/TO.**

**V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI,**  
**CNPJ: 21.445.159/0001-90**  
**Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaína**  
**Araguaína-TO**  
**FONE/FAX: (63) 3414 - 4041**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**Orçamento Base para Licitação - OGU**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 931492/2022	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento de vias urbanas da cidade de Nazaré-TO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAZARÉ/ TO	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>										<b>172.000,00</b>
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>37.733,81</b>	
1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	527,32	BDI 1	650,61	2.927,75	RA
1.1.2.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	5.820,80	BDI 1	7.181,70	28.726,80	RA
1.1.3.	Composição	006	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - NÃO DESONERADO	Unidade	2,00	2.463,63	BDI 1	3.039,63	6.079,26	RA
1.2.			<b>REPEFILAMENTO</b>						<b>94.334,10</b>	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.713,87	2,65	BDI 1	3,27	5.604,35	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	51,42	1.224,46	BDI 1	1.510,74	77.682,25	RA
1.2.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	23,14	1,91	BDI 1	2,36	54,61	RA
1.2.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	100,26	0,77	BDI 1	0,95	95,25	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.542,48	2,41	BDI 1	2,97	4.581,17	RA
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.398,69	0,95	BDI 1	1,17	6.316,47	RA
1.3.			<b>CAMADA DE ROLAMENTO</b>						<b>790.126,01</b>	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	9.666,46	2,65	BDI 1	3,27	31.609,32	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	386,66	1.416,42	BDI 1	1.747,58	675.719,28	RA
1.3.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	130,50	1,91	BDI 1	2,36	307,98	RA
1.3.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	565,50	0,77	BDI 1	0,95	537,23	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	11.599,74	2,41	BDI 1	2,97	34.451,23	RA
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	40.599,12	0,95	BDI 1	1,17	47.500,97	RA
1.4.			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>						<b>32.223,24</b>	
1.4.1.	Composição	001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	9,00	583,16	BDI 1	719,50	6.475,50	RA
1.4.2.	Composição	002	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	16,00	480,80	BDI 1	593,21	9.491,36	RA
1.4.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	14,00	567,60	BDI 1	700,30	9.804,20	RA
1.4.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	238,00	21,97	BDI 1	27,11	6.452,18	RA
1.5.			<b>CALÇADA</b>						<b>17.662,84</b>	
1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	18,02	794,44	BDI 1	980,18	17.662,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARÉ/TO  
 Local  
 segunda-feira, 31 de outubro de 2022  
 Data

Responsável Técnico  
 Nome: ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO  
 CREA/CAU: 206.152 D/TO  
 ART/RRT: 0