

C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural do P.A Santa Clara. Município de Araguacema-TO. - cópia SICRO3 - 04/2022 - Tocantins ajustada para pregão

Bancos
 SINAPI - 07/2022 - Tocantins
 SICRO3 - 04/2022 - Tocantins

B.D.I.
 24,23%
Encargos Sociais
 Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1.1	CPU79 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	5.554,63	5.554,63
Composição Auxiliar	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,0500002	16.215,73	810,78
Composição Auxiliar	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.743,85	4.743,85
		MO sem LS => 5.167,17	LS =>		0,00	MO com LS =>	5.167,17
		Valor do BDI => 1.345,88				Valor com BDI =>	6.900,51
1.2.1	CPU80 Próprio	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA N° 22. ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	515,35	515,35
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000183	23,11	23,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000367	16,55	33,10
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	0,0100002	393,33	3,93
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000183	6,58	6,58
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000183	406,67	406,67
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000734	9,88	39,52
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100021	22,24	2,44
		MO sem LS => 43,08	LS =>		0,00	MO com LS =>	43,08
		Valor do BDI => 124,86				Valor com BDI =>	640,21
1.2.2	CPU81 Próprio	MOBILIZAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	13.415,18	13.415,18
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ Equipamento - 118 KW	UN	UN	7,7245027	326,46	2.521,74
							326,46
							640,21
							13.415,18
							13.415,18

CPL
 nº 7/7
 Visto

AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA.
 68540000

C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ. 26.916.267/0001-17

Insuno	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	7,7245027	227,49	1.757,24
Insuno	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	7,7245027	4,70	36,30
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	7,7245027	246,21	1.901,84
Insuno	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW	Equipamento	UN	7,7245027	177,98	1.374,80
Insuno	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	7,7245027	128,43	992,05
Insuno	E9571 SICRO3	Caminhão lanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	7,7245027	339,09	2.619,30
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	7,7245027	286,35	2.211,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3.250,49 Valor do BDI => 3.250,49 Valor com BDI => 16.665,67

1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPUB2 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	13.415,18	13.415,18
Insuno	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	7,7245027	227,49	1.757,24
Insuno	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	UN	7,7245027	328,46	2.521,74
Insuno	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	7,7245027	128,43	992,05
Insuno	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	7,7245027	4,70	36,30
Insuno	E9571 SICRO3	Caminhão lanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	7,7245027	339,09	2.619,30
Insuno	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW	Equipamento	UN	7,7245027	177,98	1.374,80
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	7,7245027	286,35	2.211,91
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	7,7245027	246,21	1.901,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3.250,49 Valor do BDI => 3.250,49 Valor com BDI => 16.665,67

1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,44	0,44
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0003590	Operativa	246,2100	81,1100	246,2984
				Improdutiva	0,00	0,00	
							Custo horário total de equipamentos
							1246,2984

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário

CPL
 718
 Visto

AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA,
 68540000

C-S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO, TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17


Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0003590	16,6800	16,6860
--------	--------------	----------	-----------	---------	---------

Composição					
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³					
A	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1,0000000	1,54
Equipamentos					
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	0,02	0,01	MO sem LS => 0,03
			0,10		Valor com BDI => 0,54
Custo horário total de mão de obra					16,686
Custo horário total de execução					262,9844
Custo unitário de execução					0,4222
Custo do FIC					0,0133
Custo do FIT					0
Total					1,54

1.3.3					
Composição					
Mão de obra					
B	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	P9824 SICRO3	Servente			16,6826
Custo horário total de equipamentos					326,5107
Total					16,6826

1.3.4					
Composição					
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário					
A	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,0000000	0,95
Equipamentos					
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,07	0,00	MO sem LS => 0,07
			0,37		Valor com BDI => 1,91
Custo horário total de mão de obra					16,6826
Custo horário total de execução					343,1933
Custo unitário de execução					1,4909
Custo do FIC					0,0469
Custo do FIT					0
Total					0,95

1.3.4					
Composição					
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário					
A	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,0000000	0,95
Equipamentos					
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,07	0,00	MO sem LS => 0,07
			0,37		Valor com BDI => 1,91
Custo horário total de equipamentos					286,3745
Custo horário total de execução					286,3745
Custo unitário de execução					0,9201
Custo do FIC					0,029



AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA.
 68540000

C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 MO com BDI => 1,18
 Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI =>

1.3.5		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Custo do FIT		0				
Composição		4413986 SICRO3		Regularização de superfície com motoniveladora		m²		1,00000000		0,05		0,00		0,00		0,00				
A		Código Banco		Equipamentos		Utilização		Operativa		Custo Horário		Improdutiva		Custo Horário		Total				
Insumo		E9524 SICRO3		Motoniveladora - 93 kW		1,00		1,0031610		0,00	227,4900		84,7100		228,2091		228,2091			
													Custo horário total de equipamentos		228,2091					
B		Código Banco		Mão de Obra				Quantidade		Custo Horário				Custo Horário						
Insumo		P9824 SICRO3		Sarvente		1,0031610														
													Custo horário total de mão de obra		16,7327					
													Custo horário total de execução		244,9418					
													Custo unitário de execução		0,0518					
													Custo do FIC		0,0016					
													Custo do FIT		0					
													MO sem LS =>		0,00					
													Valor do BDI =>		0,06					

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 MO com BDI => 1,18
 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI =>

1.3.6		Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Custo do FIT		0				
Composição		5503041 SICRO3		Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário		m³		1,00000000		7,26		0,00		0,00		0,00				
A		Código Banco		Equipamentos		Utilização		Operativa		Custo Horário		Improdutiva		Custo Horário		Total				
Insumo		E9518 SICRO3		Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		0,24		1,0004220		0,76	4,7000		3,2700		3,6147		3,6147			
Insumo		E9524 SICRO3		Motoniveladora - 93 kW		0,13		1,0004220		0,87	227,4900		84,7100		103,3150		103,3150			
Insumo		E9571 SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		0,41		1,0004220		0,59	339,0900		73,7300		182,6046		182,6046			
Insumo		E9685 SICRO3		Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW		1,00		1,0004220		0,00	177,9800		65,3700		178,0551		178,0551			
Insumo		E9577 SICRO3		Trator agrícola sobre pneus - 77 kW		0,24		1,0004220		0,76	128,4300		33,7900		56,5274		56,5274			
													Custo horário total de equipamentos		524,1168					
B		Código Banco		Mão de Obra				Quantidade		Custo Horário				Custo Horário						
Insumo		P9824 SICRO3		Sarvente		1,0004220														
													Custo horário total de mão de obra		16,6870					
													Custo horário total de mão de obra		16,687					

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 MO com BDI => 1,18
 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI =>



AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A, QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA,
 68540000

Custo horário total de execução 540,8038
 Custo unitário de execução 7,0335
 Custo do FIC 0,2215
 Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,21 LS => 0,01 MO com LS => 0,22
 Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 9,01

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,28	0,28
				LS =>	0,00	MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI =>	0,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	1,74	1,74
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,42	1,42
							1,12

CPL
 Fl. n° 721
 Visto

C.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor com BDI =>	Quant.	Valor Unit	Total
		Tipo	0,00		0,00			0,00
			0,42					2,16
		Und						
				H		1,00000000	0,28	0,28
		Valor Unit						
				UN		0,00000640	4.479,43	0,28
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00		0,00			0,00
			0,06					0,34
		Und						
				H		1,00000000	0,03	0,03
		Valor Unit						
				UN		0,00000076	4.479,43	0,03
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00		0,00			0,00
			0,00					0,03
		Und						
				H		1,00000000	0,31	0,31
		Valor Unit						
				UN		0,00000700	4.479,43	0,31
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00		0,00			0,00
			0,07					0,38
		Und						
				H		1,00000000	1,12	1,12
		Valor Unit						
				UN		1,25000000	0,90	1,12
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00		0,00			0,00
			0,27					1,39
		Und						
				H		1,00000000	23,11	23,11
		Valor Unit						
				H		1,00000000	0,17	0,17
		Valor Unit						
				H		1,00000000	0,17	0,17

CPL
 T. n° 722
 Viso

AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA.
 68540000

C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00001213 SINAPI	CARPANTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,39	18,39
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
		MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
		Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	28,70
		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	393,33	393,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	16,55	38,78
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,31	0,22
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,74	1,32
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	18,63	27,59
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	102,15	84,46
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	112,41	64,99
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,83	175,97
		MO sem LS =>	50,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,34
		Valor do BDI =>	95,30			Valor com BDI =>	488,63
		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPANTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001213 SINAPI	CARPANTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,49	0,17
		MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

TI. no 223
 CPL
 visto

AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA.
 685-40000

C.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ - 26.916.267/0001-17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0131000	4.313,90	56,51
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,51
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	70,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	56,51	56,51
	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091000	15.791,62	143,70
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	143,70
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	178,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	14,90	0,09
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,81	0,20
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.743,85	4.743,85
	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	56,51	56,51
	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	147,52	147,52
	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.313,90	4.313,90
	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	196,50	196,50
	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	17,99	17,99
	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,43	11,43
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,43
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,70,31
							5.893,28

CPL
 nº 724
 Visto

AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA.
 68540000

C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93595 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000000	16.215,73	16.215,73
Composição Auxiliar	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000000	143,70	143,70
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00000000	11,43	11,43
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000000	1,84	1,84
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00000000	147,52	147,52
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000000	119,62	119,62
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000000	15.791,62	15.791,62
		MO sem LS => 15.935,32		LS =>	0,00	MO com LS =>	15.935,32
		Valor do BDI => 3.929,07				Valor com BDI =>	20.144,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	18,63	18,63
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,09	0,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	1,43	1,43
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,78	0,78
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,74	0,74
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,62	0,62
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,00000000	14,90	14,90
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,06	0,06
		MO sem LS => 14,99		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,99
		Valor do BDI => 4,51				Valor com BDI =>	23,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	16,55	16,55
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	1,43	1,43
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,78	0,78

CPL
 n.º 725
 Visto

AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA, 68540000

C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 26.916.267/0001-17

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,62	0,62
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,11	1,11
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,54	0,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00000000	11,81	11,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,06	0,06
		MO sem LS =>	12,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,01
		Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	20,56

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRONICA

Abertura da Licitação 09/10/2024 08:00

Número do Processo Licitatório 003/2024

Total sem BDI

223.438,19

Total do BDI

53.570,52

Total Geral

277.008,71

C S PRESTACAO DE
 SERVICOS, LOCACAO &
 TERRAPLANAGE:2691626
 7000117

Assinado de forma digital por C S
 PRESTACAO DE SERVICOS,
 LOCACAO &
 TERRAPLANAGE:26916267000117
 Dados: 2024.10.09 10:20:24 -03'00'

DORIVAL COSTA DA SILVA
 Sócio/CEO/Proprietário

SERGIO AUGUSTO MAGALHAES
 BARBOSA:37528980200

Assinado de forma digital por SERGIO
 AUGUSTO MAGALHAES
 BARBOSA:37528980200
 Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.21005

SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA
 ENG CIVIL RNP: 1505804876



AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 910, LOTE 013A QUADRA0130, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA,
 68540000