

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DUPLO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURAMUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA
---	------------------	--------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DUPLO				
1.	OBRAS DE ARTES CORRENTE		-	
1.1.	BUEIRO DUPLO 120		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	20,72	Volume = comprimento x largura x altura = (4,00 x 3,70 x 1,40) = 20,72 m3
1.1.2.	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL	M3	4,44	Volume = comprimento x largura x altura = (4,00 x 3,70 x 0,30) = 4,44 m3
1.1.3.	CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	4,00	Comprimento = 4,00 m
1.1.4.	BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	Quantidade de bueiro x 2 bocas = 02 bocas
1.1.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,50	Volume = 70% da escavação
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	Duração da obra = 01 mês

Agrupador de Eventos	BUEIRO	ADM Local
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	13.756,56	523,86
BUEIRO DUPLO 120	20,72	
BUEIRO DUPLO 120	4,44	
BUEIRO DUPLO 120	4,00	
BUEIRO DUPLO 120	2,00	
BUEIRO DUPLO 120	14,50	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00

RECURSOLÂNDIA / TO

Local

sábado, 21 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **DANILO RODRIGUES ANDRADE**
CREA/CAU: 320.356/D-TO